

Antreprenor Ancriscom Service SRL
 (denumirea)

Investitor Directia Educatie Tineret si Sport sect. Ciocana
 (denumirea)

Obiect Servicii de reparatie a retelelor electrice in cadrul Scolii
 Primare Nr 19, or. Vadul lui Voda, str. Stefan cel Mare, 9

Valoarea lucrarilor executate **98 977,64 lei**

Proces - verbal Nr 03

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a panoului de distributie et.1 dreapta pentru alimentarea incalzitorelor de apa				
1	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare	buc	1,000	492,78	492,78
	7137010011510	Electromontor	h-om	7,600	64,84	492,78
2	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	12,000	9,73	116,71
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,800	64,84	116,71
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25	buc	18,000	179,49	3 230,85
	1	Muncitor	h-om	28,080	64,84	1 820,71
	45842	Sina Montaj DIN 600 mm	buc	1,000	23,52	23,52
	87458	Bara 5015 incorp. 15*16 albastra	buc	2,000	49,69	99,38
	12018	Automat dif. ABDT 32 C16 30mA	buc	6,000	133,87	803,22
	1037	BA47-29 1P 20A 4.5kA B automat	buc	12,000	25,68	308,16
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,340	55,00	128,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,720	55,00	39,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,036	210,00	7,56
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	254,74	254,74
	1	Muncitor	h-om	2,320	64,84	150,43
	4182	BA47-29 3P 32A 4,5 kA C automat	buc	1,000	72,96	72,96
	040502	Instalatii pentru sudare manuala	h-ut	0,130	55,00	7,15

1	2	3	4	5	6	7
		cu arc electric (de curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	55,00	2,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	110,00	22,00
5	RpEG13B	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A	buc	8,000	12,32 12,32	98,56 98,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520	64,84	98,56
6	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm ²	100 buc	0,120	2 671,25 1 108,75	320,55 133,05
	1	Muncitor	h-om	2,052	64,84	133,05
	12773	Clema KBC 6-50mm	buc	5,000	37,50	187,50
7	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm ²	100 buc	0,960	778,08 778,08	746,96 746,96
	1	Muncitor	h-om	11,520	64,84	746,96
8	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,110	9 624,09 3 345,73	1 058,65 368,03
	1	Muncitor	h-om	5,676	64,84	368,03
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,028	300,00	8,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,717	230,00	624,91
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,272	55,00	14,96
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,663	55,00	36,47
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,028	210,00	5,88
9	RpED18B	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m	0,110	12,36 12,36	1,36 1,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,021	64,84	1,36
10	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,000	64,84 64,84	64,84 64,84
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,000	64,84	64,84
11	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	1,000	71,32 71,32	71,32 71,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100	64,84	71,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total				
		Fond social	lei			6 457,32
		Total	24,00 %			975,54
		Cheltuieli de regie				7 432,86
		Total	60,00 %			2 438,85
		Beneficiu de deviz				9 871,71
		Total	6,00 %			592,30
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 464,01
		2. Lucrari de reparatie a panoului principal de distributie PDP				4 064,75
12	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare	buc	1,000	492,78	492,78
	7137010011510	Electromontor	h-om	7,600	492,78	492,78
13	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	16,000	207,52	3 320,33
	1	Muncitor	h-om	37,120	150,43	2 406,86
	1037	BA47-29 1P 20A 4.5kA B automat	h-om	37,120	64,84	2 406,86
	1183	Sina montaj DIN 600mm	buc	16,000	25,68	410,88
	1188	Bara imbinare I rind PIN 63A	buc	1,000	23,52	23,52
	330206	Masini de gaurit electrice	buc	1,000	91,87	91,87
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,640	55,00	35,20
			h-ut	3,200	110,00	352,00
14	RpEE24D	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : comutatoare stea-triunghi de 25-40-63-100-200 A	buc	15,000	42,79	641,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,900	42,79	641,92
15	RpEP03A	Demontarea sigurantelor PN-2	buc	14,000	12,97	181,55
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,800	12,97	181,55
16	08-03-523- 1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	12,000	122,88	1 474,50
	1	Muncitor	h-om	14,040	75,86	910,35
	5943	ППНН-33 gab00 63 A sigurate fuzibila	h-om	14,040	64,84	910,35
	330206	Masini de gaurit electrice	buc	9,000	46,55	418,95
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,720	55,00	39,60
			h-ut	0,960	110,00	105,60
17	RpEG12D	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 250 mm) Materiale marunte (ipsos, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,05	buc	50,000	13,96	698,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,000	12,97	648,40
	2700764	Saiba POD 06/18/1,6 100b	h-om	10,000	64,84	648,40
	2700506	Bulon SMGP 06016 50b	set	1,000	23,25	23,25
	2700686	Piulite NM 06 50b	set	1,000	17,98	17,98
18	08-02-415-	Bara-conductor deschis, pe	100 m	0,020	8,60	8,60
					7 495,00	149,90

1	2	3	4	5	6	7
	1	constructii instalate, sectiune pina la 250 mm2			2 250,00	45,00
	1	Muncitor	h-om	0,694	64,84	45,00
	9621	RE 4174 5*25 profil Al 370A	m	2,000	52,45	104,90
19	RpED18B	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m	20,000	12,32 12,32	246,39 246,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,800	64,84	246,39
20	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,200	5 097,90 3 345,75	1 019,58 669,15
	1	Muncitor	h-om	10,320	64,84	669,15
	2547	Cablu VVGngd 3*2.5	m	15,000	18,94	284,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,206	55,00	66,33
21	08-03-574- 4	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatorilor si mecanismelor: cabluri sau conductorii, sectiune pina la 70 mm2	100 fire	0,120	5 133,58 3 021,58	616,03 362,59
	1	Muncitor	h-om	5,592	64,84	362,59
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,304	110,00	253,44
22	08-03-574- 1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatorilor si mecanismelor: cabluri sau conductorii, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,200	1 094,40 1 089,30	218,88 217,86
	1	Muncitor	h-om	3,360	64,84	217,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductorilor principale), 10 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	210,00	0,42
23	08-02-144- 2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,300	842,93 842,93	252,88 252,88
	1	Muncitor	h-om	3,900	64,84	252,88

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>	lei			9 312,97	
		<i>Fond social</i>	24,00 %			1 698,18	
		<i>Total</i>				11 011,15	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			4 245,44	
		<i>Total</i>				15 256,59	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			915,40	
		<i>Total</i>				16 171,99	
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 171,99 7 075,73	
		3. Lucrari de montare a panoului de distributie et.1 stinga pentru alimentarea incalzitorelor de apa					
24	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	1,000	2 159,43 1 750,68	2 159,43 1 750,68	
	7137010011510 2705	Electromontor IIPH-24 panou distributie metal	h-om buc	27,000 1,000	64,84 408,75	1 750,68 408,75	
25	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25	buc	6,000	243,37 101,15	1 460,23 606,90	
	1	Muncitor	h-om	9,360	64,84	606,90	
	87458	Bara 5015 incorp. 15*16 albastra	buc	2,000	49,69	99,38	
	01477	Avtoviciuiciateli BA47-29M 1P 20A	buc	1,000	25,98	25,98	
	12018	Automat dif. ABDT 32 C16 30mA	buc	5,000	133,87	669,35	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,780	55,00	42,90	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,240	55,00	13,20	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012	210,00	2,52	
26	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	254,74 150,43	254,74 150,43	
	1	Muncitor	h-om	2,320	64,84	150,43	
	4182	BA47-29 3P 32A 4,5 kA C automat	buc	1,000	72,96	72,96	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	55,00	7,15	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	55,00	2,20	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	110,00	22,00	
27	08-02-144- 2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,100	842,90 842,90	84,29 84,29	
	1	Muncitor	h-om	1,300	64,84	84,29	
28	08-02-144- 1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	0,360	778,08 778,08	280,11 280,11	
	1	Muncitor	h-om	4,320	64,84	280,11	
29	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe	100 m	0,050	17 526,00	876,30	

1	2	3	4	5	6	7	
		aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²			3 345,80	167,29	
	1	Muncitor	h-om	2,580	64,84	167,29	
	10476	Cablu BBΓhrLS 5*6	m	5,000	78,98	394,90	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,013	300,00	3,90	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,235	230,00	284,05	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,124	55,00	6,82	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,302	55,00	16,61	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,013	210,00	2,73	
30	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,000	148,24 75,86	444,73 227,59	
	1	Muncitor	h-om	3,510	64,84	227,59	
	12040	ППНН-33 gab0 50 A sigurante fuzibile	buc	3,000	59,44	178,32	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,180	55,00	9,90	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,240	110,00	26,40	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012	210,00	2,52	
31	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,000	64,84 64,84	64,84 64,84	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,000	64,84	64,84	
32	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	1,000	71,32 71,32	71,32 71,32	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100	64,84	71,32	
		<i>Total</i>				5 695,99	
		<i>Fond social</i>			24,00 %	816,83	
		<i>Total</i>				6 512,82	
		<i>Cheltuieli de regie</i>			60,00 %	2 042,07	
		<i>Total</i>				8 554,89	
		<i>Beneficiu de deviz</i>			6,00 %	513,29	
		<i>Total</i>				9 068,18	
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 068,18 3 403,45	
		4. Lucrari de electromontare a retelelor electrice de alimentare a incalzitorelor de apa					
33	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm ²	100 buc	0,660	778,08 778,08	513,53 513,53	
	1	Muncitor	h-om	7,920	64,84	513,53	
34	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete	m	98,000	41,62 27,23	4 078,73 2 668,81	

1	2	3	4	5	6	7
		sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17- 17x60 mm				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	41,160	64,84	2 668,81
	896	Canal cablu 25*16	m	20,000	10,00	200,00
	897	Canal cablu 25*25	m	50,000	13,50	675,00
	905	Canal cablu 40*40	m	2,000	22,67	45,34
	900	Canal cablu 40*25	m	26,000	18,83	489,58
35	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	2,000	11 551,75 3 345,74	23 103,49 6 691,49
	1	Muncitor	h-om	103,200	64,84	6 691,49
	48548	Cablu ВВГнгLS 3*2.5	m	200,000	19,30	3 860,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,500	300,00	150,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	49,400	230,00	11 362,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,940	55,00	271,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	12,060	55,00	663,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,500	210,00	105,00
36	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	4 450,09 2 470,36	489,51 271,74
	1	Muncitor	h-om	4,191	64,84	271,74
	677	Priza 2P+E alb	buc	9,000	17,53	157,77
	679	Priza 2P+E dubla alb	buc	2,000	29,58	59,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	210,00	0,84
37	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	37,000	9,73 9,73	359,86 359,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,740	64,84	47,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,810	64,84	311,88
38	RpEJ02C	Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare Materiale marunte (din valoarea materialului) din val. mat. explicitate=1,05	buc	210,000	15,26 8,43	3 204,50 1 770,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,300	64,84	1 770,13
	89855	Diblu 6*40 cu bort p/u montare rapida (200 buc)	set	1,000	69,37	69,37
	2955270007609	Bormasina	h-ut	21,000	65,00	1 365,00
39	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,000	64,84 64,84	64,84 64,84

1	2	3	4	5	6	7	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,000	64,84	64,84	
40	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	2,000	71,33	142,65	
					71,33	142,65	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,200	64,84	142,65	
		<i>Total</i>				31 957,11	
		<i>Fond social</i>		lei		2 995,93	
				24,00 %		34 953,04	
		<i>Total</i>				7 489,83	
		<i>Cheltuieli de regie</i>		60,00 %		42 442,87	
		<i>Total</i>				2 546,58	
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		44 989,45	
		<i>Total</i>				44 989,45	
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 483,05	
		5. Verificari electrice la panoul principal de distributie					
41	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	10,000	91,21	912,10	
					16,21	162,10	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,500	64,84	162,10	
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	2,500	300,00	750,00	
42	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	2,000	71,33	142,65	
					71,33	142,65	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,200	64,84	142,65	
		<i>Total</i>				1 054,75	
		<i>Fond social</i>		lei		73,14	
				24,00 %		1 127,89	
		<i>Total</i>				182,85	
		<i>Cheltuieli de regie</i>		60,00 %		1 310,74	
		<i>Total</i>				78,64	
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		1 389,38	
		<i>Total</i>				1 389,38	
		Total capitol: Inclusiv salariu				304,75	
		6. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca					
43	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	105,000	1,95	204,25	
					1,95	204,25	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,150	64,84	204,25	
		<i>Total</i>				204,25	
		<i>Fondul social</i>		lei		49,02	
				24,00 %		253,27	
		<i>Total</i>				122,55	
		<i>Cheltuieli de regie</i>		60,00 %		375,82	
		<i>Total</i>				22,54	
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		398,36	
		<i>Total</i>		100,00 +		398,36	
		Total capitol: Inclusiv salariu				204,25	
		Total		lei		82 481,37	

